

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της εσωτερικής κοίτης του Πηνειού ποταμού από τη γέφυρα ΔΕΥΑΛ έως τη γέφυρα Ν. Σμύρνης. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 4 χλμ, όπως φαίνεται στην παρακάτω οριζοντιογραφία.



Οριζοντιογραφία εσωτερικής κοίτης Πηνειού από γέφυρα ΔΕΥΑΛ έως Γέφυρα Ν.Σμύρνης

Οι εργασίες καθαρισμού της εσωτερικής κοίτης του Πηνειού αφορούν:

α) τον καθαρισμό της ροή του ποταμού από πεσμένους κορμούς δένδρων στο τμήμα τη γέφυρα ΔΕΥΑΛ έως τη γέφυρα Ν. Σμύρνης και β) τον καθαρισμό των πρανών της εσωτερικής κοίτης του Πηνειού σε συνολικό μήκος δυο χιλιάδων (2.000 μ.) μέτρων εκατέρωθεν της γέφυρας Αλκαζάρ (δηλ. 1.000 μέτρα πριν και 1.000 μέτρα μετά τη γέφυρα Αλκαζάρ).

Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο και χρήση αλυσσοπρίονου και πλωτού μέσου για την απομάκρυνση 250 κορμών δένδρων από τη ροή της εσωτερικής κοίτης του ποταμού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται εργασίες κοπής μεγάλων δέντρων στην εσωτερική κοίτη του ποταμού και απομάκρυνσή τους ΕΤΕΠ 10-06-01-01.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και εργαλείων και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής με ειδικό φορτηγό όχημα με αρπάγη και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Επίσης στη δαπάνη περιλαμβάνονται οι εργασίες κοπής, εκρίζωσης και απομάκρυνση δένδρων ύψους μέχρι 4μ. και χαμηλής χλωρής και ξηρής βλάστησης από τα πρανή της εσωτερικής κοίτης του Πηνειού ποταμού. Απαιτείται η χρήση ειδικού φορτηγού οχήματος με αρπάγη, προκειμένου να προσεγγιστεί ο χώρος χωρίς να καταστραφούν τα υφιστάμενα δένδρα.

30 – 06 - 2015

Ο Συντάξας

Σαββοργινάκης Δημήτριος