



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ
412 22 ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΟ: 5/19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥΑ΄
ΦΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 185.000,00 Ευρώ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 185.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ αφορά την συντήρηση του κτηρίου της ΔΕΥΑΛ στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι παρακάτω :

Καθαίρεση της επικεράμωσης, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Καθαίρεση πλινθοδομών υφισταμένων καπνοδόχων

Καθαίρεση του φέροντα οργανισμού της υφιστάμενης ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Καθαίρεση της υφιστάμενης οροφής, από οροφοπήχεις, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους, των επιχρισμάτων και του μονωτικού υλικού πλήρωσης,

Κατασκευή ξύλινης στέγης από ξυλεία C24, υπολογισμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωκώδικες 1και 5 και την μελέτη που θα συντάξει ο ανάδοχος.

Επικεράμωση με ολλανδικού τύπου κεραμίδια, με προμήθεια νέων κεράμων.

Κατασκευή ψευδοροφής από ανθυγρές λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm σύμφωνα με την μελέτη που θα συντάξει ο ανάδοχος και μόνωση με ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm και πυκνότητας 80 kg/m³

Χρωματισμοί των τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά, όπου απαιτείται, με ακρυλικά χρώματα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Αντικατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης (όλων των καλωδιώσεων της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων στις υφιστάμενες θέσεις – σωληνώσεις με αντίστοιχης διατομής καλώδια.(Πριζοδιακοπτικού υλικού κλπ) κάθε διαμερίσματος του 1^{ου} ορόφου και των κλιμακοστασίων.

ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ANNA ΖΑΧΙΔΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ